

Storten eerste deel keldervloer van start

De komende weken wordt de keldervloer van de gebouwen Blend, Pepper en Salt gemaakt. Bouwer J.P. van Eesteren stort daarvoor op vrijdag 16 april de eerste 400 m³ aan beton. Een week later, vrijdag 23 april, wordt nog eens 800 m³ gestort. Zo'n vloer aanleggen betekent: eerst de stalen wapening aanbrengen, dan beton storten en dan 'vlinderen'. Maar wat betekent dat precies?

Afgelopen weken is hard gewerkt aan het aanbrengen van de betonwapening. Het betonstorten van de vloer gebeurt met een pomp. Elke uur komen op gepaste tijden meerdere betonwagens die het beton aanleveren. De betonpomp pompt het beton vervolgens van de wagen naar "beneden" (op 7 meter diepte). Na het storten van het beton moet de vloer eerst een paar uur uitharden, om direct daarna verder afgewerkt te worden. Dit afwerken heet vlinderen. Vlinderen is het mechanisch gladstrijken van het betonoppervlak. Hiermee wordt de betonvloer dicht, glad en zeer hard, zodat hij goed kan dienen als parkeergaragevloer.

Doorwerken tot in de avond

Het storten van het beton duurt de hele dag. Het afwerken van de betonnen vloer (het vlinderen) duurt tot ver in de avond en regelmatig ook tot in de nacht. Vlinderwerkzaamheden maken beperkt geluid. De bouwer verwacht dat u er als omwonende vrijwel geen last van zal hebben. Wel kan het zijn dat het u opvalt dat er op een laat tijdstip nog gewerkt wordt. J.P. van Eesteren heeft een ontheffing van de gemeente om de werkzaamheden buiten de normale werktijden te verrichten. De bouwer houdt rekening met de manier van verlichten en zorgt ervoor dat bij het verlaten van de bouwplaats zo min mogelijk geluid wordt gemaakt.

Met deze werkzaamheden is een derde deel van de vloer aangebracht. In de weken erna volgen nog enkele van deze stort- en vlinderdagen. Deze dagen worden op de website aangekondigd zodra ze bekend zijn.

